

„Balkan Route: A Welcoming Transit - AID 012590/02/7”  
 „Balkanska ruta: Prijem u tranzitu (BRAT) – AID 012590/02/7”

**LOT 4: Tehničko održavanje skladišta u Visokom – građevinski radovi**  
 LOT 4: Technical maintenance of the warehouse in Visoko – construction works

**A Predmjer radova za tehničko uređenje skladišta u Visokom**  
**A Bill of quantities for the technical maintenance of the warehouse in Visoko**

**A1 Radovi na objektu skladišta**  
**Works on warehouse building**

**I PRIPREMNI RADOVI**  
**PREPARATORY WORKS**

Red. broj	Opis Description	JM Unit	Količina Number of units	Jedinična cijena bez PDV-a (KM) Unit cost VAT excluded (KM)	Ukupno bez PDV-a (KM) Total VAT excluded (KM)
1	2	3	4	5	6
1	Demontaza/Skidanje-zgrtanje zaštitnog sloja šljunka na jednu stranu krovne površine,sa metenjem i čišćenjem te po završetku hidroizolaterskih radova vraćanje istog prema prvobitnom stanju  1 Dismantling/Removal - Piling up the protective layer of gravel to one side of the roof surface, sweeping and cleaning, and, after completing the waterproofing works, returning it to its original state. Obračun po m2 Calculation per m²	m2 m2	1075		
2	Nabavka materijala,transport te provizorna zaštita postojećih vidljivih oštećenja postojeće krovne hidroizolacije na bitumenskoj bazi,sa bitumenskom trakom od poliesterskog uloška,d=4mm  2 Procurement of materials, transport, and temporary protection of existing visible damage to the existing roof waterproofing based on bitumen, with a bitumen tape made of polyester insert. d=4mm. Obračun po m2 Obračun po m²	m2 m2	20		

3	Demontaža postojećeg gromobranskog razvoda, deponovanje na jednu stranu krova te po završetku hidroizolaterskih radova montaža istih prema prvobitnoj šemi  Dismantling of the existing lightning protection system, depositing it to one side of the roof, and, after completing the waterproofing works. reinstallation of the Obračun po m' Calculation per meter	m m	140		
4	Demontaža "šljunak lajsne" od poc.lima, deponovanje na krovu te po završetku hidroizolaterskih radova montaža iste prema prvobitnoj šemi.  Dismantling of the 'gravel edging' from the sheet metal, depositing it on the roof, and, after completing the waterproofing works, reinstalling it according to the original scheme. Obračun po m' Calculation per meter	m m	100		
<b>UKUPNO I) PRIPREMNI RADOVI</b> <b>TOTAL I) PREPARATORY WORKS</b>					

## II HIDROIZOLATERSKI RADOVI WATERPROOFING WORKS

Red. broj	Opis Description	JM Unit	Količina Number of units	Jedinična cijena bez PDV-a (KM) Unit cost VAT excluded (KM)	Ukupno bez PDV-a (KM) Total VAT excluded (KM)
1	2	3	4	5	6

1	<p>Nabavka materijala, transport te izrada nove hidroizolacije ravnog neprohodnog krova, prema opisu: -Montaža Rubnog/ulivnog profila od PVC kaširanog lima, d=0,8mm, sa svim potrebnim predradnjama te spajanje sa novim hidroizolacionim slojem krova, metodom varenja toplim zrakom; (cca 100m') - Ugradnja razdjelnog sloja od termički obrađenog geotextila 300gr/m2, slobodno položenog preko postojeće krovne hidroizolacije; -Ugradnja novog hidroizolacionog sloja od PVC krovne folije, tip "Sikaplan 15G" d=1,5mm, mehanički fixirane za postojeću krovnu AB konstrukciju, a na sastavima varena mašinski i ručno metodom toplog zraka; Ugradnja razdjelnog i zaštitnog sloja od geotextila 300gr/m2, slobodno položenog preko nove krovne hidroizolacije, a prije razastiranja zaštitnog sloja šljunka.</p> <p>Procurement of materials, transport, and installation of a new waterproofing layer for a flat, non-walkable roof, as described:</p> <p>Installation of edge/inlet profiles made of PVC-coated sheet metal, d=0.8mm, with all necessary preparatory work, and connection to the new waterproofing layer</p> <p>Obračun po m2</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup></p>	m2 m2	1075		
---	--	----------	------	--	--

<b>UKUPNO II) HIDROIZOLATERSKI RADOVI</b> <b>TOTAL II) WATERPROOFING WORKS</b>	
---	--

<b>REKAPITULACIJA</b> <b>RECAPITULATION</b>	
--	--

I	<b>PRIPREMNI RADOVI</b> <b>PREPARATORY WORKS</b>	
II	<b>HIDROIZOLATERSKI RADOVI</b> <b>WATERPROOFING WORKS</b>	
A1	<b>Radovi na objektu skladišta</b> <b>Works on warehouse building</b>	

<b>REKAPITULACIJA SVIH RADOVA</b> <b>RECAPITULATION OF ALL WORKS</b>	
---	--

A1	<b>Radovi na objektu skladišta</b> <b>Works on warehouse building</b>	
	<b>UKUPNO</b> <b>TOTAL</b>	

<b>PDV 17%</b>	
<b>VAT 17%</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>	
<b>GROSS TOTAL</b>	
<b>POPUST</b>	
<b>DISCOUNT</b>	
<b>UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM</b>	
<b>TOTAL PRICE WITH DISCOUNT</b>	

Prije početka izvođenja radova, Izvođač radova je dužan uzeti mjere za sve bravarske pozicije. Izvođač radova je odgovoran za preuzete dimenzije.

Izvođač radova je dužan izvoditi radove u skladu sa važećim Zakonom o građenju i voditi gradilišnu dokumentaciju u skladu sa važećim Zakonom o građenju:

- Imenovati rukovodioca radova,
- Voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik,
- Dostaviti dokaze o kvaliteteti ugrađenih materijala i bravarije,
- Dostaviti dokaze da je otpad zbrinuo na deponiji (račun ili potvrdu),
- Na kraju izvedenih radova dostaviti Izjavu da je radove izveo u skladu sa ponudom i dokaz o kvalitetu ugrađenih materijala.